



Утверждаю"

Генеральный директор

ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"

А.Х. Кодзаев

20 12 2022 г.

Прейскурант цен на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования абонентов - физических лиц

(вводится с 01.01.2023 г.)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав работ	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов					
1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк):		Перекрывать краны на опуске перед приборами и на стояке, провести опрессовку давлением 500 мм.вод.ст. стояков и газопроводов-вводов в помещении. Прибором или пенообразующим раствором определить места утечки и устранить их. Открыть краны на опуске перед приборами и на стояке. Продуть газопровод газом. Открыть краны перед газовыми приборами, разжечь все горелки. Закрыть краны газовых приборов. Сделать запись в журнале.		
	до 5	шт.		312,95	375,55
	6 - 10	шт.		361,10	433,32
	11 - 15	шт.		433,32	519,99
	свыше 15	шт.		505,54	606,65
	Примечания: - при работе с приставной лестницей с перестановкой применять коэффициент 1,2; - при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5				
2	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре:		Проверить на герметичность фланцевые, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания и на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией). Сделать запись в журнале.		
	до 32 мм	10 шт.		102,31	122,77
	33 - 40 мм	10 шт.		132,40	158,88
	41 - 50 мм	10 шт.		210,64	252,77
	Примечание: - при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2				
3	Проверка герметичности фасадного газопровода	м	Закрыть задвижки (краны) с установкой заглушек на газопроводе и стояках. Установить гребенку с манометром. Подсоединить шланг от компрессора (насоса). Закачать воздух в газопровод. Установить контроль за манометром, в соответствии с нормативами. Проверить герметичность установленных заглушек. Стравить воздух с отключенного участка. Снять заглушки. Продуть газопровод газом путем открытия задвижки. Произвести пуск газа потребителям на отключенном участке. Сделать запись в журнале.	24,07	28,89
4	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	Проверить соответствие прокладки газопровода проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к открыто проложенным газопроводам. Проверить состояние окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. Проверить плавность и легкость вращения кранов, установленных на газопроводе, надежность фиксирования его в положении "закрыто". Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Сделать запись в журнале.	157,98	189,58
5	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении	шт.	Проверить соответствие прокладки газопровода проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к открыто проложенным газопроводам. Проверить состояние окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. Проверить плавность и легкость вращения кранов, установленных на газопроводе, надежность фиксирования его в положении "закрыто". Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Сделать запись в журнале.	157,98	189,58
6	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	Произвести осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. Проверить сохранность настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. Проверить (визуально) состояние отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. Выявить пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами. Выявить наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.	243,74	292,49
7	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта	км	Уточнить местоположение газопровода по исполнительной документации. Подготовить прибор к работе. Произвести проверку состояния изоляционного покрытия газопровода. Определить с привязкой к местности места повреждений изоляционного покрытия, глубину заложения газопровода в месте обнаружения повреждения изоляционного покрытия и нанести их на схему приборного обследования с указанием расстояний.	1 453,43	1 744,12
8	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта	км	Уточнить местоположение газопровода по исполнительной документации. Подготовить прибор к работе. С помощью прибора определить наличие утечек газа путем анализа газовой смеси над трассой газопровода. Нанести на схему приборного обследования места обнаруженных утечек газа с указанием расстояний.	312,95	375,55

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав работ	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
9	Коррозионное обследование стального подземного газопровода	км	Составить программу производства работ. Откорректировать рабочие схемы в филиале и на РЭС. Нанести изменения на кальку со схемами существующих газопроводов. Сделать привязку рабочих проектов и отчетов по ПНР. Осуществить выдачу заданий и организовать работу бригады монтажников.	277,72	333,26
			Провести инструктаж. Проверить режимы работы установок электрозащиты (при наличии). Собрать измерительную схему, установить медно-сульфатного электрод сравнения, подключить проводник к клеммам прибора, к сооружению и электроду сравнения. Выполнить электрические измерения суммарных потенциалов на газопроводах регистрирующими приборами (ПКИ-02) или показывающими приборами (ОРИОН ИП-01 или аналогичными). В случае необходимости произвести определение коррозионной агрессивности грунта. Провести камеральную обработку полевых материалов. Составить сводные таблицы по результатам измерений на газопроводах. Выполнить анализ полевых материалов, сравнение с материалами коррозионных изысканий прошлых лет. Составить технический отчет (при протяженности газопровода более 100 м). Изготовить копии схем газопроводов. Сброшюровать технический отчет.	111,34	133,61
				21,04	25,25
				83,69	100,42
Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования					
1	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты)	шт.	Проверить окраску и состояние газопровода и шкафа, наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить давление газа в газопроводе после регулятора давления. Проверить герметичность арматуры и обвязки ГБУ с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Настроить регулятор давления на номинальное давление. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.	96,29	115,55
2	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой	шт.	Проверить соответствие установки газовой плиты и баллона нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газовой плите и баллону. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа. Проверить плавность и легкость вращения крапов плиты и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность всех соединений с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Закрыть вентиль газобаллонной установки и проверить при одной включенной газовой горелке отсутствие давления газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.	288,88	346,66
3	Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой	шт.	Проверить окраску и состояние газопровода, шкафа, наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить давление газа в газопроводе после регулятора давления. Проверить герметичность всех соединений с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией). При необходимости устранить утечку газа. Настроить редуктор на номинальное давление. Проверить соответствие установки газовой плиты и баллона нормативным требованиям, наличие свободного доступа к плите и баллону. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа. Проверить плавность и легкость вращения крапов плиты и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность всех соединений с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Закрыть вентиль газобаллонной установки и проверить при одной включенной газовой горелке отсутствие давления газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.	355,08	426,10
4	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	Произвести внешний осмотр сигнализатора и надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверить соединения крана и клапана отсекаателя на герметичность с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии). Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.	150,46	180,55
5	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	шт.	Произвести внешний осмотр счетчика и наличие пломбы на присоединении счетчика. Проверить соединения на герметичность с помощью прибора и мыльной эмульсии. Проверить работоспособность счетчика и дату последней поверки. Сделать запись в журнале.	90,28	108,33

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав работ	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
6	Включение отопительного аппарата на зимний период	шт.	Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах, плавность и легкость вращения газовых кранов у горелки и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до горелки с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией), работоспособность автоматического отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. При необходимости устранить неисправности. Произвести очистку горелок отопительного аппарата. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы отопительного аппарата. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.	150,46	180,55
7	То же на каждый последующий аппарат: применять коэффициент 0,85				
8	Сезонное отключение отопительного аппарата	шт.	Перекрыть краны на газопроводе к отопительному аппарату. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до горелки с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией) и автоматику (при ее наличии). Опломбировать газовый кран отопительного аппарата. Сделать запись в журнале.	75,23	90,28
9	То же на каждый последующий аппарат: применять коэффициент 0,85				
10	Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Проверить (визуально) соответствие установки газового котла и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличие свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверить наличие паспорта газового оборудования, гарантии. Проверить наличие приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходу. Проверить наличие тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы. Проверить состояние газоотводящих труб, плавность и легкость вращения кранов и надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить соответствие системы отопления проекту. Проверить наличие и правильность установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков. Проверить правильность подключения расширительного бака. Проверить параметры давления в расширительном баке. Настроить параметры давления в расширительном баке. Проверить работоспособность циркуляционных насосов. Проверить наличие КИП (манометры, термометры, датчики уровня и давления), их работоспособность. Провести осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов. Проверить наличие акта по опрессовке и промывке системы отопления, акта по химическому анализу теплоносителя (воды). Измерить напряжение в сети мультиметром. Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения. Проверить электробезопасность и наличие заземления. Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети. Проверить подключение к газовой сети на наличие утечек прибором и мыльной эмульсией. Произвести пуск котла в работу (авести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Провести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнить протокол измерений. Проверить исправность работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-сбросного клапана (ПСК), работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Произвести проверку работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электропитания. Проверить герметичность всех соединений с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсией). Проверить параметры работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настроить с выходами на заданные режимы эксплуатации. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы отопительного аппарата. Проинструктировать абонента. Оформить результаты работ. Сделать запись в журнале.	1 203,67	1 444,41
11	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен п.10	1 504,59	1 805,51
12	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен п.10	3 009,18	3 611,01
13	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт	шт.	Состав работ аналогичен п.10	3 611,01	4 333,22
14	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 511 кВт и выше	шт.	Состав работ аналогичен п.10	4 212,85	5 055,42
15	Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен п. 10 с учетом дополнительных работ: предварительная настройка вентиляторной газовой горелки, настройка вентиляторной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения ГОСТу.	1 805,51	2 166,61
16	Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен п. 10 с учетом дополнительных работ: предварительная настройка вентиляторной газовой горелки, настройка вентиляторной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения ГОСТу.	2 407,34	2 888,81
17	Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен п. 10 с учетом дополнительных работ: предварительная настройка вентиляторной газовой горелки, настройка вентиляторной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения ГОСТу.	3 009,18	3 611,01
18	Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен п. 10 с учетом дополнительных работ: предварительная настройка вентиляторной газовой горелки, настройка вентиляторной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения ГОСТу.	3 611,01	4 333,22

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав работ	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
19	Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 511 и выше кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен п. 10 с учетом дополнительных работ: предварительная настройка вентиляторной газовой горелки, настройка вентиляторной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газоанализатора на соответствие параметров горения ГОСТу.	4 212,85	5 055,42
20	Настройка блока управления группы котлов	шт.	Установка цифрового электронного блока. Настройка цифрового электронного блока с постоянной температурой подающей магистрали. Проверка и контроль отработки программы включения и выключения насосов бойлера, температуры нагрева воды. Установка большой нагрузки. Установка малой нагрузки. Установка положения заслонки. Настройка реле давления газа и реле давления воздуха. Проверка температуры продуктов сгорания. Проверка на содержание вредных выбросов отходящих газов продуктов сгорания. Настройка цифрового электронного блока с погодозависимой температурой подающей магистрали с управлением двумя контурами отопления. Проверка программы обработки насосов. Проверка и контроль обработки сервопривода смесителя трехходового крана, насоса 1-го (2-го) контура.	451,38	541,65
21	Техническое обслуживание проточного водонагревателя	шт.	Проверить (визуально) соответствие установки проточного водонагревателя и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличие свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверить наличие паспорта газового оборудования, гарантии. Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах, состояние дымоотводящей трубы водонагревателя. Проверить надежность крепления водонагревателя. Измерить давление газа на входе в проточный газовый водонагреватель, на выходе из газового клапана. Проверить плавность и легкость вращения газового крана водонагревателя и надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Произвести розжиг с настройкой газового клапана. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа во всех тепловых режимах работы водонагревателя. Проверить герметичность водогазового блока, соединений от крана на опуске до крана водонагревателя с помощью мыльной эмульсии или течеискателем. Проверить работоспособность водонагревателя и исправность работы автоматики безопасности по тяге, по перегреву, работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проинструктировать абонента. Оформить результаты работ. Сделать запись в журнале.	416,17	499,40
22	Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная);	шт.	Проверить (визуально) соответствие установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, состояние окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; наличие свободного доступа к газопроводу и плите. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Измерить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола. Проверить исправность духового шкафа, плотность закрытия дверцы, вращения вертела. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты и на опуске. Проверить надежность фиксирования кранов в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью прибора. При необходимости устранить утечку газа. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. При необходимости прочистить горелки (жиклеры). Проверить автоматику зажигания горелок и работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Проинструктировать абонента о безопасном использовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	222,68	267,22
	Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная);			258,79	310,55
	Техническое обслуживание плиты газовой (четырегорелочная)			294,90	353,88
23	Техническое обслуживание варочной панели	шт.	Проверить (визуально) соответствие установки варочной панели в помещении нормативным требованиям, состояние окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; наличие свободного доступа. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Измерить давление газа перед варочной панелью. Проверить плавность и легкость вращения кранов варочной панели и на опуске. Проверить надежность фиксирования кранов в положение "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов варочной панели с помощью прибора. При необходимости устранить утечку газа. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы варочной панели. При необходимости прочистить горелки (жиклеры). Проверить автоматику зажигания горелок и работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Проинструктировать абонента о безопасном использовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	222,68	267,22
24	Техническое обслуживание духового шкафа	шт.	Проверить (визуально) соответствие установки духового шкафа в помещении нормативным требованиям, состояние окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; наличие свободного доступа. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Измерить давление газа перед духовым шкафом. Проверить исправность духового шкафа, плотность закрытия дверцы, вращения вертела. Проверить плавность и легкость вращения кранов духового шкафа и на опуске. Проверить надежность фиксирования кранов духового шкафа и на опуске. При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов духового шкафа с помощью прибора. При необходимости устранить утечку газа. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы духового шкафа. Проверить автоматику зажигания горелок и работоспособность предохранительного устройства. Проинструктировать абонента о безопасном использовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	135,41	162,50

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Состав работ	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
25	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта	шт.	Проверить (визуально) правильность установки домового регуляторного пункта на соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации. Провести очистку от загрязнений. Проверить герметичность соединений путем обмыливания или течиискателем. Проверить параметры рабочего давления после регулятора. Проверить срабатывание ПЗК и ПСК. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	150,46	180,55
26	Техническое обслуживание конвектора	шт.	Провести обследование и диагностирование газового конвектора на предмет работоспособности его узлов и деталей. Выдать рекомендации о проведении работ по поддержанию работоспособности газового конвектора и устранению выявленных неисправностей. Проверить (визуально) соответствие установки конвектора и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекта), наличие свободного доступа к газопроводу и конвектору. Проверить наличие паспорта газового оборудования, гарантии. Проверить наличие приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам. Проверить состояние газоотводящих труб, плавность и легкость вращения кранов и надежность фиксирования их в положении "закрыто". Провести осмотр и очистку внешних элементов и системы управления. Провести очистку и наладку работы газовой горелки. Провести очистку чугунного теплообменника. Провести очистку термопары, запальной горелки, электродов розжига и ионизации. Проверить состояние форсунки (сопла); при необходимости очистка или замена форсунки. Проверить подключение к газовой сети на наличие утечек прибором и мыльной эмульсией. Измерить давление газа на входе в газовый конвектор. Проверить розжиг конвектора. Проверить параметры работы конвектора и систем управления во всех тепловых режимах, настроить с выходами на заданные режимы эксплуатации. Проверить работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	646,97	776,37
27	Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи)	шт.	Проверить соответствие установки газового оборудования проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому оборудованию. Проверить целостность и укомплектованность газового оборудования. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционных каналах, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить надежность крепления газового оборудования. Проверить плавность и легкость вращения крана газового оборудования и крана на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Очистить прерыватель тяги, горелку от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газового оборудования, в том числе работоспособность предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газового оборудования. Проверить работоспособность газового оборудования. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.	433,32	519,99
28	Техническое обслуживание калорифера газового	шт.	Проверить соответствие установки газового калорифера проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому калориферу. Проверить целостность и укомплектованность газового калорифера. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционных каналах, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить плавность и легкость вращения крана газового калорифера и крана на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Очистить прерыватель тяги, горелку от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газового калорифера, в том числе предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газового калорифера. Проверить работоспособность газового калорифера. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.	168,51	202,22
29	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОВ-4, АОВ-6, АОВ-10	шт.		401,73	482,07
30	То же, типа АОВ-11, АОВ-15, АОВ-20	шт.		437,53	525,04
31	То же, типа АОВ-17,5, АОВ-23, АОВ-29	шт.		521,19	625,43
32	То же, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham"	шт.		601,84	722,20
33	Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	шт.		244,65	293,58
34	То же, без автоматики	шт.		216,66	259,99
35	Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, её наладка и регулировка	шт.		601,84	722,20
36	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения	шт.		176,94	212,33

*В перечень работ могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от обслуживаемого оборудования.